Légende

- Lit mineur
- Déblai
- Remblai
- Banquette
- Clôture existante
- Tête de ruisseau existant
- Axe de ruisseau existant
- Limite cadastrale
- Ligne de rupture de pente existante
- Haie existante
- Tête de digue externe ruisseau projet
- Tête de digue interne ruisseau projet

Origine	Volume	Matériaux disponibles		Utilisation		Excédents
		Nature	Volume	Lieu	Volume	
Décapage	1385 m3	terre végétale	1385 m3	Végétalisation des talus	240 m3	125 m3
				Remise en état de la zone externe	1020 m3	
Emprise projet	370 m3	Argile	350 m3	Plastron étanche	350 m3	m3
		Calcaire très altéré	20 m3	arase	20 m3	m3
Zone de prélèvement externe		terre végétale	440 m3	Remise en état de la zone externe	440 m3	m3
		Argile	1020 m3	Plastron étanche	670 m3	m3
				Arase	350 m3	

Pente talus interne : 1Hz/1V
Pente talus externe : 2Hz/1V
Surface d'emprise : 2 310 m²
Volume terre végétale décapée : 1 385 m³
Volume déblai arase : 370 m³
Volume remblai arase : 715 m³
Différence : 345 m³
Volume plastron argileux : 670 m³
Volume à prélever à l'exterieur : 1 020 m³

Entreprise :

SICAA études — EXPERTISE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
Boulevard de la Vie
B.P. 12
85170 BELLEVILLE SUR VIE
Tél : 02 51 24 40 25
Fax : 02 51 24 40 29
N° Agrément : 96-d
(Arreté du 15/11/2012 article R.214-148 du CE)

Maitre d'ouvrage

Vendée eau — GARANTIR À TOUS UNE EAU DE QUALITÉ
VENDEE EAU
57. Rue Emile VICTOR
85000 LA ROCHE SUR YON

Etanchéification d'un tronçon du ruisseau de GARREAU

Site : Rue de la Grande Fontaine
85 570 SAINT MARTIN DES FONTAINES

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

PLAN DU PROJET

Plan dressé le :	Plan dressé par :
04/04/2025	S.D.
Plan modifié le :	Plan modifié par :
Plan verifié le :	Plan verifié par :
06/03/2025	S.C

Réf Dossier : 8682

Phase : PRO

Plan : 1/1

Echelle : 1/500

Système de coordonnées : RGF93
Système d'altitude : NGF-IGN 1969