

Commune de LUVIGNY

PLAN GENERAL D'ASSAINISSEMENT

Commune de LUVIGNY
10, Grande Rue
88110 LUVIGNY
Mail : mairie.luvigny@orange.fr

ATD 88
8, rue de la Préfecture
88000 EPINAL
Mail : atd88@vosges.fr



VALTERRA
eau études conseil










Valterra Eau Etudes Conseil
2B, Promenade de la Pierre d'Appel
88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Mail : contactv2ec@valterra.fr

Dessiné par	GRANDJEAN A.	Dossier initial	Révision	
Vérifié par	ANDRE S.		Indice	Date
Echelle : 1/1000			Juillet 2017	

Regard du système "Est"			
égar	TN	Fil d'eau	Profondeur
A1	393.70	391.85	1.85
A2	392.950	391.55	1.95
A3	393.80	391.45	2.35
A4	393.00	391.55	1.45
A5	393.10	391.80	1.30
A6	392.90	391.75	1.15
A7	393.10	392.10	1.20
A8	393.30	392.10	1.20
A9	394.60		
A10	395.00	393.50	1.50
A11	399.10		
A12	400.30	398.75	1.55
A13	402.30		
A14			
A15	406.20	404.75	1.45
A16	402.30	400.60	1.70
A17	402.30	400.80	1.50
A18	402.40	401.10	1.30
PR	393.90	391.25	2.65

Régards du système "Ouest"					
Regard	TN	Fil d'au arrivé	Fil d'au sortie	chute	Profondeur
B1	398.60	397.45	396.45	1.00	2.15
B2	398.60		395.15		2.45
B3	397.80		395.25		2.55
B4	397.60		395.15		2.15
B5	394.60		393.10		1.50
B6	394.30		392.80		1.50
B7	393.70				
B8	393.40		391.70		1.75
B9	393.30		391.75		1.50
B10					1.30
B11	398.20		396.20		2.00
B12	398.80		397.70		1.10
B13	398.00			+	
B14	399.20		397.85		1.35
B15	399.80	398.20	397.90	0.30	1.90
B16	402.30		400.10		1.20
B17	404.80		403.15		1.65
B18	407.20		405.95		1.25
B19	412.00		410.60		1.40
B20					
B21	415.60	414.25	413.95	0.30	1.65
B22	416.90		415.20		1.70
B23	417.20		415.95		1.35
B24	420.90		419.55		1.25

LEGENDE

-  Réseau de collecte "eaux usées"
- Regard de visite sur réseau
-  B6
-  DN200
-  PRO
- Diamètre des canalisations
-  Poste de refoulement
-  Canalisation de refoulement
- Boîte de branchement "eaux usées"
-  Fosse Toutes Eaux
-  Filtre à sable
-  Réseau pluvial

Plan établi à partir de reconnaissances des réseaux effectués en juin 2017

Nota :
Le plan est rattaché au NGF
Système de projection, Lambert 93

