






Vue n°14 - Vue depuis la D18A vers Avançon, au sud-est de la zip



Commentaire paysager

Etat initial :


Depuis cette prise de vue située à la sortie nord-est du village d'Avançon, les visibilitées sont très courtes. Au premier plan la D18A traverse le panorama. Au second-plan, un bâtiment d'exploitation agricole, sur la gauche, laisse place à un champ d'élevage délimité par une clôture qui longe la route. Juste à l'arrière de ces éléments, une butte d'environ 5 mètre de haut et habillées d'arbre coupe toutes les vues. Aucun motif éolien n'est visible à l'arrière.

Etat projeté :

Le projet apparaîtra en dessous de la ligne d'horizon formée par la butte arborée. L'impact sera nul depuis cette portion de la D18A.



Vue depuis la D18A vers Avançon, au sud-est de la zip - Vue n°14







Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°15 - Vue depuis la D18, au sud de la zip




Commentaire paysager

Etat initial :

Sur cette photographie prise depuis la D18 au sud du projet, le paysage s’étire sur de larges champs de culture animé par un léger bombement de relief. Il n’y a aucun élément arboré ou construit pour couper les vues aux premiers et second plan. A gauche en direction du nord-ouest, l’altitude baisse et laisse courir les vues à l’horizon. Le motif éolien est discontinu sur presque tout le panorama, à l’exception de la fenêtre de visibilité au nord-ouest, ou seul un parc est relevé au loin. Pour le reste, le motif est superposé et sa lecture est complexe.

Etat projeté :


Depuis cet angle de vue, le projet se fondera dans l’alignement éolien préexistant sur la ligne d’horizon. Il ajoutera de la densité à un angle déjà occupé. Les éoliennes de l’implantation profiteront de la présence d’arbres en juxtaposition, qui auront pour effet de masquer la partie basse des mâts. L’impact sera très faible depuis ce point de vue.



Vue depuis la D18, au sud de la zip - Vue n°15



État initial 120° x 25°



Esquisse 120° x 25°



Photomontage 120° x 25°






Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)



Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

Vue n°16 - Vue de la sortie nord-est d'Asfeld depuis la D925, au sud de la zip



Commentaire paysager

Etat initial :


Sur cette prise de vue prise en direction du nord, la D925 remonte vers le nord-est le long d'un relief en légère pente qui ferme rapidement les vues. Tout à droite, dans l'alignement de la route, se profilent des bâtiments agricoles entourés d'arbres. Ils sont situés sur un point haut. A l'inverse, à gauche du panorama, vers le nord-ouest, l'horizon est plus lointain et s'ouvre sur une mosaïque de champs agricoles. Dans cette fenêtre visuelle, le parc éolien de Côte du Moulin apparaît clairement en raison de la distance restreinte. Le motif est aisément lisible et non superposé. Les autres parcs théoriquement visibles se suivent le long de la ligne d'horizon avant de passer au-dessous, mais la distance brouille la lisibilité du motif, qui apparaît à l'arrière plan du reste.

Etat projeté :

Le projet, situé en direction du nord-est depuis ce point de vue, sera situé sous la ligne d'horizon créée par le relief montant. Il sera donc invisible et non impactant.



Vue de la sortie nord-est d'Asfeld depuis la D925, au sud de la zip - Vue n°16







Distance de lecture préconisée : environ 45 cm du centre de l'image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3)

E6
E5 E4 E3
E2 E1



Vue n°17 - Vue depuis la D50, à l'ouest de la zip




Commentaire paysager

Etat initial :

Le point de vue n°17 est capturé depuis le sud-ouest du projet. La vue s'étale de gauche à droite sur un large champ en herbe plat et désert. Au tout premier plan, la D50 traverse l'image, bordée par un léger talus. Cette photographie est prise au pied de l'implantation de Saint-Germainmont. Les deux alignements éoliens du parc se distinguent clairement, à gauche et à droite, et sont les seuls éoliennes visibles dans le panorama. Le relief montant du champ dans lequel elles sont implantées ne laisse aucune possibilité de vue sur d'autres parcs à l'arrière.

Etat projeté :

Comme tous les autres éléments situés sous la ligne d'horizon depuis ce tronçon de la D50, le projet de parc de Saint-Fergeux sera invisible et donc non impactant.



Vue depuis la D50, à l'ouest de la zip - Vue n°17

