

du torrent en rive droite. Durant la phase d'exécution et le terrassement de la piste, il sera veillé à ce que la côte du radier soit calée 80 cm en contre-bas des rives formées par la piste.



Représentation 3d de la piste et du gué vu depuis l'amont. Les buses Ø2000mm ne sont pas représentées.

1.7. Piste d'accès au bâtiment de production en phase d'exploitation

Durant la phase d'exploitation de l'ouvrage, l'accès par le hameau du Fay sera utilisé. Cet accès existant présente des passages étroits (<3m), un virage important et de fortes déclivités mais reste facilement accessible aux véhicules légers.

