

Surfaces projet OAP 43

Sols Imperméables OAP 43		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface
Surface Imperméable	Sol: PAY_SOL_DAL_Dalle beton	1078.00 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Béton désactivé fin PT	321.71 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Béton désactivé fin SD	1350.57 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Caillebotis métallique	5.98 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Dalle Béton sur plots 8cm	609.90 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Dalle Béton sur plots ep13cm	2135.09 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Dalle Béton sur plots Terrasse ep26cm	566.19 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Trottoir PT	6819.16 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_ROU Béton désactivé_Pompier SD	956.10 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_ROU Enrobé grenailé PT	3353.88 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_ROU Enrobé PT	24921.72 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_ROU Enrobé SD	932.62 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_SOL Stabilisé Terrain pétanque	20.48 m²
		43071.42 m²

Sols semi-perméables OAP 43		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface

Surface semi-perméable	Sol: PAY_VOI_CHE Bande de propreté	147.93 m²
Surface semi-perméable	Sol: PAY_VOI_CHE Pavés Drainant PT	424.25 m²
Surface semi-perméable	Sol: PAY_VOI_CHE Pavés Drainant SD	274.92 m²
Surface semi-perméable	Sol: PAY_VOI_CHE Voie pompier engazonnée_SD_Ep10cm	369.97 m²
Surface semi-perméable	Sol: PAY_VOI_PKG Perméable PT	3654.33 m²
		4871.40 m²

Toitures Hopital OAP 43		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface

Toiture Classique	Sol: PAY_Toiture_Hopital	7114.82 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Dalle Béton Bande stérile	202.82 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Gravieron Bande stérile 12cm	40.70 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Gravieron Bande stérile ep15cm	720.58 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Gravieron Bande stérile JD 10cm	5.60 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Toiture autoprotégée Gravillons ep15cm	999.08 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Toiture autoprotégée verte ep4cm	554.76 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Toiture autoprotégée verte ep5cm	2527.40 m²
Toiture Classique	Sol: PAY_VOI_CHE Toiture autoprotégée verte ep5cm JD	23.64 m²
		12189.42 m²

Plantation dite pleine terre OAP 43		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface
EV Pleine Terre	Sol: PAY_SOL_Couche Schiste	2876.37 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Herbe_PT_Ep15cm	15508.91 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_Patio_PT_Ep40cm	543.64 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_PT_Ep40cm	5052.95 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Melange Prairie Fleurie Baliveau_PT_Ep15cm	9435.32 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Noue_PT_Ep15cm	1919.59 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Prairie Fleurie_PT_Ep15cm	8471.81 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Prairie Fleurie_SD_Ep30cm	961.35 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_Jrd Terr_SD_Ep30-50cm	958.75 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_Jrd Terr_SD_Ep30-50cm_JD	20.19 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep35cm	663.71 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep70cm	82.62 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep75cm	161.41 m²
EV Sur Dalle I	Sol: PAY_VEG_BAS Toiture végétalisée Jardin Valley_SD_Ep30-50cm	485.34 m²
EV Sur Dalle II	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep110cm	60.27 m²
EV Sur Dalle II	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep140cm	273.09 m²
EV Sur Dalle II	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_SD_Ep150cm	25.00 m²
Toiture végétalisé	Sol: PAY_VEG_BAS Toiture végétalisée Semi Intensive ENDEMIS_SD_Ep15cm	7257.60 m²
Toiture végétalisé	Sol: PAY_VEG_BAS Toiture végétalisée Semi Intensive ENDEMIS_SD_Ep15cm_JD	61.62 m²
		54819.04 m²

Surfaces projet OAP 37

Sols Imperméables OAP 37		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_CHE Trottoir PT	6.41 m²
Surface Imperméable	Sol: PAY_VOI_ROU Enrobé PT	2146.95 m²
		2153.36 m²

Plantation dite pleine terre OAP 37		
CH_Type de sol	Famille et type	Surface
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Herbe_PT_Ep15cm	1750.45 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Massif_PT_Ep40cm	696.12 m²
EV Pleine Terre	Sol: PAY_VEG_BAS Noue_PT_Ep15cm	2575.22 m²
		5021.79 m²

Surface parcelles OAP 43 -> 140 220.81m2
Surface projet imperméabilisée -> 60 132.24m2
Surface pleine terre -> 80 088.57m2
Pourcentage pleine terre -> 57.11%

Emprise CH fin d'opération -> 113 225.44m2
Surface projet imperméabilisée -> 60 933.51m2
Surface pleine terre -> 52 291.49m2
Pourcentage pleine terre -> 46.18%

Surface parcelles OAP 37 -> 62 714.79m2
Surface projet imperméabilisée -> 2 153.36m2
Surface pleine terre -> 60 561.43m2
Pourcentage pleine terre -> 96.57%

Légende

- Surfaces Imperméables
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation
(Béton, bitume, dallage avec couche de mortier)
- Surfaces Semi-perméables
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, sans végétation
(Clinker, dallage avec couche de gravier/sable)
- Espaces Verts sur dalle I
Espaces verts sur dalles avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80cm
- Espaces Verts sur dalle II
Espaces verts sur dalles avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80cm
- Espaces Verts en Pleine Terre
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
- Toiture / Bâtiments
Rétention des eaux de pluviates dans des bassins pour envoi à débit régulé dans le milieu naturel (Geune)
- Toiture Végétalisée
Végétalisation des toitures extensive ou intensive