Dos 2 - Pièce N° 3.

PRECHIFFRAGE DES COUTS DE TRAVAUX SUR LES ESQUISSES PRESENTEES			
UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION, le projet définitif n'étant pas arrêté			
N°	OUVRAGES	EXTENSION € HT	CIM EXISTANT € HT
1	**INSTALLATION DE CHANTIER**	**1500**	**0**
2	**DEMOLITION**	**4500**	**500**
	démolition ponctuelle du mur en pierre meulière		
	démolition du mur en parpaing non porteur		
	démontage du columbarium		
	arrachage et désouchage des haies		
	décapage de terre vénétale sur 30 cm et stockage		
3	**RESEAUX**	**6230**	**3000**
	Mise en oeuvre de la fontaine à l'accueil		
	mise en œuvre des robinets		
	réseaux AEP y compris tranchées et raccordement		
	mise en œuvre de drains, y compris tranchées		
	mise en œuvre d'un fossé planté pour infiltration des eaux pluviales		
4	**REVETEMENTS DE SOLS**	**7730**	**3370**
	allée engazonnée y compris caniveau, volige bois et structure		
	entrée: pavés		
	aire d'accueil en gazonnée, y compris volige bois et structure		
5	**SERRURERIE-MENUISERIE- MOBILIER**	**8610**	**17130**
	Clôture du cimetière		
	clôture espace déchets		
	prolongation auvent à l'accueil		
	banc		
	portail cimetière (10431)		
6	**MACONNERIE**	**31660**	**0**
	Reprise latérale des ouvertures du mur en meulière		
	nouveau mur d'entrée de l'extension (11000)		
	mise en place des cavurnes: longrines, dalles		
	remise en place columbarium existant		
	nouveau columbarium		
	longrines de part et d'autres des stèles jardin de dispersion		
	fontaine point eau à l'accueil		
7	**ECLAIRAGE**	**10612**	**5306**
	Eclairage solaire des allées		
8	**ACCES**	**10080**	**0**
	réalisation voirie en stabilisé pour accès depuis la chaussée vers le nouveau portail de la partie extension		
9	**PLANTATIONS, TERRE VEGETABLE ET EMPLACEMENTS EN PLEINE TERRE**	**13966**	**5494**
	Préparation des emplacements de 2,3 m^2 en pleine terre (inhumation naturelle), profondeur 1,5 m)		
	fouilles de plantation profondeur 1,5 m		
	reprise de terre végétale sur stock		
	apport de terre végétale		

	fourniture et plantation de la haie de clôture du cimetière		
	fourniture et plantation des haies		
	graminées et vivaces		
	pelouse		
	arbres		
		84808	**34800**
	Total général € HT	**119608**	